



Ⓐ

- obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4 3 cm
- nosilna plast AC 16 base B 50/70 A4 9 cm
- tampon 0/32 Ev2>=120 MPa 40 cm
- zmrzlinsko odporen material 16/32 (tampon II.ktg) Ev2>=80 MPa min. 20 cm
- planum Ev2>=40 MPa

Ⓑ

- betonski tlakovec 6–8 cm
- pesek 4/8 mm 6 cm
- tampon 0/32 Ev2>=80 MPa 30 cm
- planum Ev2>=40 MPa

investitor: Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje			objekt: RTP 110/20 kV Vojnik .
naročnik: ESOTECH, družba za razvoj in trženje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Prešaška c. 1, 3320 Velenje, Slovenija			del objekta:
projektant: savaprojekt krško, ometa za razvoj projektiranje, konzalting, inženiring d.o.o., cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija			vrsta načrta/prikaza: 3 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
			del načrta/prikaza: 3.2 – NAČRT ZUNANJE UREDITVE
	ime in priimek:	id. št. IZS:	vrsta risbe: UREDITVENA PREČNA PROFILA P1 in P1'
ODV:	mag.D.Pavlič, u.d.i.e.	IZS E–0425	
OP/OPDN:	T. Zupančič, g.t.	IZS G–9349	
GP:	.		
št. načrta/prikaza: SPK–3/2	datum: junij 2018	merilo: 1:250	

To načrt velja za pogodbeno dokčene namene.

št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
1,5,3,0,2,–,0,0	–,P,Z,I	–,3,2	–,0,0,2	–,0,1	–,0

št. projekta: 1144/2016	št. načrta: – – –